
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu łobka nr 3 przy ul. Barbary i Bogumiła 14a
ADRES INWESTYCJI : 62-800 Kalisz, ul. Babary i Bogumiła 14a
INWESTOR : Miasto Kalisz, Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urz du Miejskiego w Kaliszu
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz , ul. Ko ciuszk 1a

SPORZ DZIŁ KALKULACJE : mgr in . Kamila Kucharska
DATA OPRACOWANIA : 2016-02-19

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-02-19

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o gł b.do 3,0 m wyk.na odkład koparkami podsi bier- nymi o poj.ły ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykop mechaniczny 80% (0.90*2.0*(14+17+14))*80%	m ³ m ³	 64.800	
				RAZEM	64.800
2	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szeroko ci 0,8-2,5 m i gł boko ci do 3,0 m o cianach pio- nowych w gruntach suchych kat. III-IV z r cznym wydobyciem urobku - wykop r czny 20% (0.90*2.0*(14+17+14))*20%	m ³ m ³	 16.200	
				RAZEM	16.200
3	KNNR 4 1411-04	Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.38 cm 0.90*0.38*(23+10)	m ³ m ³	 11.286	
				RAZEM	11.286
4	KNNR 4 1411-03	Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 0.90*0.20*(14+17+14)	m ³ m ³	 8.100	
				RAZEM	8.100
5	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłu nych,punktowych,rowów,wykopów objekto- wych spycharkami z zag szcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta- nie lu nym 30 cm) - kat.gr. III-IV (64.80+16.20)-(11.286+8.10)	m ³ m ³	 61.614	
				RAZEM	61.614
6	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC ł czonych na wcisk o r. zewn. 160 mm 14+17+14	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNR-W 2-18 0517-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o r 315 mm - zamkni cie sto - kiem betonowym 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	TZKNBK XVIII II A-103	Monta wpustu 300x500 firmy ACO 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000