




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.200 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:86

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	506	219	665	0.433
Podłoga	40	441	222	563	0.504
Sufit	80	145	82	201	0.570
Ściany (4)	40	295	99	583	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	15	LUG 060271.5L01.311 LUGCLASSIC ECO LED 600x600 ED 4000lm/830 PLX IP40 (Typ 1)* (1.000)	3420	3420	37.0

*Zmienione dane techniczne

W sumie: 51300W sumie: 51300 555.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $8.13 \text{ W/m}^2 = 1.61 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 68.29 m^2)