




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.200 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia	ρ [%]	E _m [lx]	E _{min} [lx]	E _{max} [lx]	Wartości Lux, Skala 1:74
Płaszczyzna pracy	/	511	299	617	E _{min} / E _m
Podłoga	20	419	272	506	0.585
Sufit	70	128	87	160	0.650
Ściany (4)	50	298	109	571	0.675

Płaszczyzna pracy:	
Wysokość:	0.850 m
Siatka:	64 x 64 Punkty
Margines:	0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	LUG 060271.5L04.321 LUGCLASSIC ECO LED 625x625 ED 4860lm/840 PLX IP40 (1.000)	3850	3850	41.0
W sumie:			23100	W sumie: 23100	246.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.28 W/m² = 2.01 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 23.94 m²)