


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 5 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.200 m, Wysokość montażu: 2.400 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:42

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	826	476	1024	0.577
Podłoga	20	592	404	703	0.682
Sufit	70	200	137	257	0.685
Ściany (4)	50	450	172	1080	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	LUG 060271.5L02.311 LUGCLASSIC ECO LED 600x600 ED 4320lm/840 PLX IP40 (1.000)	3420	3420	37.0
W sumie:			13680	13680	148.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $16.90 \text{ W/m}^2 = 2.05 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 8.76 m^2)