




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 4 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.200 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:87

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	305	180	380	0.591
Podłoga	30	241	161	282	0.667
Sufit	70	86	61	97	0.707
Ściany (4)	50	180	74	312	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	5	LUG 060271.5L02.311 LUGCLASSIC ECO LED 600x600 ED 4320lm/840 PLX IP40 (1.000)	3420	3420	37.0
W sumie:			17100W	17100	185.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $6.66 \text{ W/m}^2 = 2.18 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 27.78 m^2)