przekrój A-A'



w-wa góma nawierzchni syntetycznej w kolorze niebieskim
w odcieniu PANTONE 540 C, RAL:5003 - Saphirblau gr. 1 cm
w-wa dolna nawierzchni bezpiecznej gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5 gr. 10 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 gr. 12 cm
w-wa odsączajaca gr. 30 cm
grunt rodzimy

w-wa górna nawierzchni bezpiecznej w kolorze pomarańczowym
w odcieniu PANTONE 152C, RAL:2011 - Tieforange gr. 1 cm
w-wa dolna nawierzchni bezpiecznej HIC 1,5 m
podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5 gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 gr. 10 cm
w-wa odsączajaca gr. 15 cm
grunt rodzimy

przekrój C-C'



nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa1:4 gr. 3 cm
w-wa odsączajaca o gr. 15 cm

przekrój B-B'



w-wa górna nawierzchni syntetycznej w kolorze niebieskim
w odcieniu PANTONE 540 C, RAL:5003 - Saphirblau gr. 1 cm
w-wa dolna nawierzchni bezpiecznej gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5 gr. 7 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 gr. 10 cm
w-wa odsączajaca gr. 15 cm
grunt rodzimy

w-wa górna nawierzchni bezpiecznej w kolorze pomarańczowym
w odcieniu PANTONE 152C, RAL:2011 - Tieforange gr. 1 cm
w-wa dolna nawierzchni bezpiecznej do HIC 2,5 m
podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5 gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 gr. 10 cm
w-wa odsączajaca gr. 15 cm
grunt rodzimy

w-wa górna nawierzchni syntetycznej w kolorze niebieskim
w odcieniu PANTONE 540 C, RAL:5003 - Saphirblau gr. 1 cm
w-wa dolna nawierzchni bezpiecznej gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5 gr. 7 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 gr. 10 cm
w-wa odsączajaca gr. 15 cm
grunt rodzimy

SZCZEGÓŁ "A" POSADOWIENIA OBRZEŻA BETONOWEGO 8x30
skala 1:10



① – obrzeże betonowe 8x30
② – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o gr. 5 cm
③ – ława z betonu B – 15 o gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ "B" POSADOWIENIA OBRZEŻA BETONOWEGO 6x20
skala 1:10



① – obrzeże betonowe 6x20
② – podsypka cementowo–piaskowa o gr. 4 cm

MELAFIR
Nadzór i Projektowanie Budowli Drogowych
mgr inż. GRZEGORZ MACIEJEWSKI
ul. Lipowa 11, 62-530 Kazimierz Biskupi
NIP 665-111-67-06 Regon 301068048 tel. 605-837-145 e-mail: melafir.gm@gmail.com

Nazwa obiektu	**PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 w KALISZU Z PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA**		
Adres obiektu	**SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 62-800 Kalisz ul. 3-go Maja 16**	*skala*	1:50
		nr rys.	**A-04**
Treść rysunku	**PRZEKROJE NORMALNE**	*data*	06 - 2012
Nazwa i adres inwestora	**MIASTO KALISZ 62-800 Kalisz ul. Główny Rynek 20**	*nr umowy*	
		faza	***PB***

Autorzy	**imię i nazwisko**	*specjalność*	*Podpis*
Projektował	*mgr inż. Przemysław Seyda*	*Architektoniczna GP7342/70/93*	
Opracował	*mgr inż. Grzegorz Maciejewski*		