

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Kordeckiego w Kaliszu”**.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców, w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego), na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) udzielam następujących wyjaśnień:

Pytania 1:

- 1) Przedmiar pierwszego etapu robót budowlanych w poz. 72, 73, 82 mówi o balustradach i pochwytach ze stali czarnej a opis techniczny projektu wykonawczego w punkcie 3.23 mówi, że te elementy mają być wykonane ze stali nierdzewnej. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału należy wykonać balustrady i pochwyty.
- 2) Pozycja 1.2.6. przedmiarów sali sportowej mówi o zasypaniu wykopów lecz pozycja ta nie obejmuje materiału do wykonania tych prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o zakup i dostawę piasku do wykonania zasypania wykopów.
- 3) Opis techniczny projektu wykonawczego sali gimnastycznej w punkcie 3.4.8. mówi, że elewacja klinkierowa ma być wykonana z gotowej zaprawy do klinkieru z zawartością trassu a przedmiary sali sportowej w pozycji 2.3.5 wskazują na wykonanie ściany warstwowej z zaprawy cem-wap. Prosimy o określenie jakie rozwiązanie jest prawidłowe.
- 4) Pozycja przedmiarowa w poz. 5.4.3 mówi o wykonaniu posadzki betonowej gr. 20 mm a poz. 5.4.4 mówi o pogrubieniu o dalsze 10 mm, co daje nam łącznie 30 mm a dokumentacja budowlana mówi o 50 mm. Prosimy o wprowadzenie krotności 3 do poz. 5.4.4 przedmiarów.
- 5) Pozycja przedmiarowa w poz. 5.4.3 mówi o wykonaniu posadzki gr. 20 mm a poz. 5.4.4 i poz. 5.4.5 mówi o pogrubieniu o dalsze 20 mm, co daje nam łącznie 40 mm a dokumentacja budowlana mówi o 100 mm. Prosimy o wprowadzenie krotności 6 do poz. 5.4.5 przedmiarów.
- 6) Brak prac związanych z wykonaniem zbrojenia posadzek betonowych w sali sportowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
- 7) Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzamy, że należy wykonać liczne zabudowy pionów instalacyjnych. Przedmiary takich prac nie obejmują. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o dane prace.
- 8) Pozycja nr 1.6.1 przedmiarów „Budowa segmentu C – sala gimnastyczna” mówi o wykonaniu fasety uszczelniającej firmy Remmers, opis techniczny w punkcie 4.2 projektu budowlanego mówi o wykonaniu gruntowania pod daną faseta lecz brak takich prac w przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o dane gruntowanie.

- 9) Pozycja nr 1.6.2 przedmiarów „Budowa segmentu C – sala gimnastyczna” mówi o wykonaniu hydroizolacji pionowej ścian piwnic wyrobami firmy Remmers, lecz brak prac związanych z wykonaniem gruntowania pod daną izolację. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o dane gruntowanie.
- 10) Pozycja nr 2.1.3 przedmiarów na wykonanie obiektów sportowych mówi, że podbudowa pod obiekty sportowe ma być wykonana z pospółki a dokumentacja mówi o podbudowie z tłuczni 0-32 mm. Prosimy o określenie które rozwiązanie należy ująć w ofercie.
- 11) W segmencie sali sportowej są zaprojektowane kamery (K15, K16, K17, K18) oraz gniazda komputerowe 0-4-1, 0-4-2. Z przedmiaru dotyczącego instalacji teletechnicznych zostało wykreślone oprzewodowanie a z uwagi, że sala jeszcze nie powstała nie zostało jeszcze wykonane. W związku z czym należałoby uwzględnić przewody do kamer i gniazd komputerowych w ilościach około
- przewód FTP kat 6 wciągany do rur – 200 mb
 - rurka winidurowa układana w bruzdach – 200 mb

Odpowiedź na pytania 1:

Zgodnie z pkt. 4.6. ppkt.34 SIWZ Zamawiający jedynie pomocniczo załączył przedmiary robót dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem - nie stanowią one jednak opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym w przypadku błędów lub braków w Przedmiarach robót stanowiących załącznik do SIWZ należy przyjąć rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i wymaganiach dodatkowych, o których mowa w pkt. 4.1. SIWZ oraz w § 1 ust. 6. projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, z uwzględnieniem dotychczas wykonanych robót określonych Przedmiarem robót stanowiącym załącznik do Informacji dla Wykonawców z dnia 10 marca 2014r.

Pytanie 2:

Przedmiar robót „Zagospodarowanie terenu – etap I” rozpoczyna się od poz. nr 9. Brak pierwszych 8 pozycji przedmiarów. Prosimy o udostępnienie danych 8 pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź:

Zakres robót zawarty w przedmiarze robót „Zagospodarowanie terenu – etap I” od pozycji nr 1 do pozycji nr 8 dotyczy robót rozbiórkowych i został wcześniej wykonany.

Pytanie 3:

Przedmiar wyposażenia sali gimnastycznej w poz. 1.6 mówi o dostawie i montażu drabinek gimnastycznych w ilości 1 szt. a opis techniczny projektu budowlanego sali gimnastycznej w punkcie 5.3 mówi, że drabinki mocować do ściany wzdłuż okien. Zapis ten wskazuje na występowanie większej ilości drabinek gimnastycznych.

Odpowiedź:

Dostawa i montaż drabinki gimnastycznej (w poz. 1.6 przedmiaru wyposażenia sali gimnastycznej) stanowi wyposażenie sali rehabilitacyjnej (pomieszczenie C-0.14.) i należy uwzględnić ją w ofercie, natomiast drabinki opisane w punkcie 5.3 opisu technicznego projektu budowlanego sali gimnastycznej nie są objęte niniejszym postępowaniem.

Pytania 4:

- 1) Opis techniczny projektu budowlanego sali gimnastycznej w poz. 5.3 mówi, że sala powinna być wyposażona w niezbędne materace, piłki do gry w siatkówkę, piłki do koszykówki, piłki do piłki ręcznej, piłki lekarskie, skakanki, pachołki. Ponadto zaleca się wyposażenie sali w standardowy sprzęt gimnastyczny typu ławki gimnastyczne, skrzynie, kozły i odskocznie gimnastyczne itp. wg uznania i potrzeb inwestora. Brak takich pozycji w przedmiarach. Prosimy o określenie czy dane wyposażenie jest zakresem przetargu, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
- 2) Czy w zakresie wyposażenia sali gimnastycznej należy ująć elementy wymienione w opisie technicznym tj. „Sala powinna być wyposażona w niezbędne materace, piłki do gry w siatkówkę, piłki do koszykówki, piłki do piłki ręcznej, piłki lekarskie, skakanki, pachołki. Ponadto zaleca się wyposażenie sali w standardowy sprzęt gimnastyczny typu ławki gimnastyczne, skrzynie, kozły i odskocznie gimnastyczne itp. wg uznania i potrzeb inwestora” oraz szatnie: „Szatnie uczniowskie powinny być wyposażone w ławeczki i wieszaki, wraz z półką na obuwie, do powieszenia odzieży wierzchniej. Wieszaki szatniowe z ławką pojedynczą. Konstrukcja stalowa powinna być wykonana z profili malowanych proszkowo, a siedzisko, oparcie i wieszak wykonane z listew drewnianych. Szafki metalowe powinny być lakierowane farbami proszkowymi.”. Jeśli tak prosimy o podanie dokładnej ilości tych elementów.
- 3) Brak prac związanych z wyposażeniem szatni zgodnie z punktem 5.4 projektu budowlanego sali gimnastycznej. Prosimy o określenie czy dane wyposażenie jest zakresem przetargu, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów oraz o podanie parametrów technicznych tego wyposażenia.
- 4) Brak prac związanych z dostawą i montażem szafek ubraniowych w szatniach w segmencie A. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów oraz określenie danych technicznych danych szafek.

Odpowiedź na pytania 4:

Wyposażenie sali i szatni gimnastycznej określone w punkcie 5.3 i 5.4 projektu budowlanego sali gimnastycznej oraz dostawa i montaż szafek ubraniowych w szatniach w segmencie A jako pierwsze wyposażenie nie jest objęte niniejszym postępowaniem.

Pytanie 5:

W pomieszczeniach A 0.15; A 0.18; A 0.21; A 0.24 są przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń położone są przewody typu YTKSY. Przy drzwiach D02 jest również przewód typu YTKSY. W/w przewodów nie ma w dokumentacji technicznej. Być może jest to instalacja domofonowa chociaż takiej instalacji projekt nie przewiduje. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Położone przewody typu YTKSY są przygotowane pod instalację domofonową. W wycenie należy uwzględnić osprzęt do instalacji domofonowej tj.: cztery słuchawki domofonowe (w każdym pomieszczeniu jedna sztuka) oraz centralkę przyzywającą (jedna sztuka przy drzwiach D02).

Powyższe należy uwzględnić przy opracowaniu ofert.

W związku z powyższymi zmianami termin składania i otwarcia ofert ustalony na dzień **21.03.2014r.** ulega zmianie na dzień **24.03.2014r.** Godzina oraz miejsce składania ofert nie ulega zmianie, natomiast otwarcie ofert nastąpi o godz. 14¹⁵ w pokoju nr 410 mieszczącym się na IV piętrze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a w Kaliszu (Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Daniel Sztandera

WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA