

SOU - stertownik oświetlenia ulicznego


F1-3 - wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301

F4 - rozlicznik NH000125A z wkładką topikową WTNH 00gl16A

K1- SLA 40A stycznik 3-fazowy

Q-1 rozłącznik 1P 10A

Q-2 przełącznik automat/ręka



$P=1,16\text{ kW}$, $k_j=1$, $P=1,16\text{ kW}$
 $I_b=1,8\text{ A}$, $U_n=230/400\text{ V}$ 50 Hz

UKŁAD SIECIOWE TN-C OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

obwody oświetlenia nr 1 kabel YKY 5x6mm² ok 40mb

obwody oświetlenia nr 2 kabel YKY 5x6mm² ok 62mb

REKREACYJNO-SPORTOWA REWITALIZACJA PARKU PRZYJAŹNI W KALISZU	
dziśka nr. ew. 4/1, 48/3, 93/1, 93/3, 94/1, 94/5, 106/5, 107/1; obrędy 067 Czaszki, 083 Os. Asnyka	
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY
Miasto Kalisz Główny Rynek 20 INWESTOR 62-800 Kalisz	
A R T U R C E B U L A A N N A K U N K E L A R C H I T E K C I SOWIA WOLA FOLWARCZNA, UL. RYŚIA 13; 05-152 CZOSNOV	
AUTORZY	
mgr inż. Grzegorz Cebula nr upr. SWK/0194/PWOWE/12	
SCHEMAT IDEOWY SZAFKI ZŁĄCZA ZK-3	
SKALA	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
DATA	15.05.2015
E-03	